

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: PISO VINILICOS EM SALAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Custo Referencial de Serviços

TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA

Data Base: 01/12/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCALIDADE : GOIANIA

DATA DE EMISSÃO : 14/03/2019

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/03/2019

Serviço:	COMP. 01 - CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4"X1 1/4", PARA PROTECAO DE QUINA				UNIDADE	UNI
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,42	17,68	87,6	0,6	10,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,87	12,88	87,6	0,4	5,15
					Total M.O.	15,76
Código Auxiliar	Materiais	Unidade	Valor Unitário	Consumo	Valor Total	
588	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 "	M	16,50	1	16,50	
4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	20,38	0,0057	0,12	
					Total MAT.	16,62
					Custo Direto Total	32,38

Serviço:	COMP. 02 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS/RÉGUA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA DO COM COLA				UNIDADE	UNI
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,46	17,75	87,6	0,261	4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,87	12,88	87,6	0,13	1,67
					Total M.O.	6,30
Código Auxiliar	Materiais	Unidade	Valor Unitário	Consumo	Valor Total	
4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	20,38	0,095	1,94	
38180	PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)	M2	105,46	1,11	117,06	
					Total MAT.	119,00
					Custo Direto Total	125,30